



Przekrój normalny F-F



2	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
8cm	kostka brukowa betonowa typu HOLLAND - szary
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie)
15cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo 0/63mm stabilizowane mechanicznie)
41cm	RAZEM


3	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH - KR 2
8cm	betonowe płyty ażurowe 40x60cm, szare
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
23cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR =>25% -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowaneo mechanicznie 0/63mm
24cm	w-wa ulepszzonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
78cm	RAZEM

Przekrój normalny G-G



2	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
8cm	kostka brukowa betonowa typu HOLLAND - szary
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie)
15cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo 0/63mm stabilizowane mechanicznie)
41cm	RAZEM

Przekrój normalny H-H



2	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
8cm	kostka brukowa betonowa typu HOLLAND - szary
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie)
15cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo 0/63mm stabilizowane mechanicznie)
41cm	RAZEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	TRANS-LECH-SPRZĘT Józef Leszek Obetkał ul. Różana 4A, 32-566 Alwernia Tel. 602 309 454, e-mail: projektdrogowy@interia.pl		
NAZWA INWESTYCJI:	Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedle "Sfera" - IV przedsięwzięcie wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną.		
INWESTOR:	Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno		
LOKALIZACJA:	Jaworzno, dz. nr ewid. 191, obr. 1024		
BRANŻA:	DROGOWA		
PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS:
	MAP/0027/PBD/15	mgr inż. Piotr OBETKAŁ	
SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS:
	MAP/0018/PWBD/17	mgr inż. Edyta JOŃSKA	
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	TEMAT RYSUNKU	NR RYSUNKU
SKALA:	1:50	PRZEKROJE NORMALNE F-F, G-G, H-H	D-06
DATA:	11.2019		